



1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สท.ศพด.2)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สท.ศพด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสอง
พี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมบ้ายโครงการ 1 (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภท
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่สท.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย) ราคาขบประมาณเป็นเงิน 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ตามโครงการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 540,000.- บาท (ห้าแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึงเวลา 16.00น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา
เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องชั้น 2) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองสอบ
ราคาในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ที่ทำการ
การองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-472490
ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)

(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

สรุปบัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการเมื่อ
ประมาณการโดย

อาคารศูนย์พัฒนาศึกเล็ก ขนาด 51 - 80 คน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมู่ที่ 2 (บ้านบางพลับ) ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เดือนตุลาคม 2557
นายสง่า คาวเรือง

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | F-FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 1,446,670.00 | 1.2726 | 1,841,032.24 | <u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันสังคม 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,841,032.24 | |
| ตัวอักษร | (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) | | | | |

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา
(นายสง่า คาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


(ลงชื่อ)..... อนุมิต


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบในราคาข้างหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสง่า คาวเรือง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสิริ วลัย สงกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสุกัญญา ปรียาบุรุษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณพสิทธิ์ รณะธีระเศรษฐ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวนุชชานาฏ หลีกดี)

โครงการก่อสร้าง
สถานีท่อส่ง
น้ำดิบ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำประปา
อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำประปา ชั้นที่ 2 (ปทุมวัน) ก.บ.ช.ต.บ.ต.บ.
พื้นที่ก่อสร้าง 18 x 18 x 16.00 ม.
พื้นที่อาคาร 18 x 18 x 16.00 ม.
พื้นที่อาคาร 18 x 18 x 16.00 ม.

แบบ 15-4 หน้าที่ 1/4
วันที่ 15/11/2564

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงานรวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานชั้น+ฐานราก | | | | | | | | |
| | 1.1 ทุบดิน | 14.00 | ม ³ | - | - | 70.00 | 980.00 | 980.00 | |
| | 1.2 ฝังบ่อ 18x18x16.00 ม. | 17.00 | คัน | 3,850.00 | 65,450.00 | - | 25,000.00 | 90,450.00 | |
| | 1.3 ทรายถม | 0.50 | ม ³ | 320.00 | 160.00 | 40.00 | 20.00 | 180.00 | |
| 1.4 ทรายถม 1:3:5 | 0.50 | ม ³ | 1,700.00 | 850.00 | 300.00 | 150.00 | 1,000.00 | | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 2.1 ทรายถมรองพื้น | 106.00 | ม ³ | 200.00 | 21,200.00 | 40.00 | 4,240.00 | 25,440.00 | |
| | 2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 34.00 | ม ³ | 1,800.00 | 61,200.00 | 350.00 | 11,900.00 | 73,100.00 | |
| | 2.3 เหล็ก Ø 6 มม. RB | 270.00 | กิโลกรัม | 46.00 | 12,420.00 | 5.00 | 1,350.00 | 13,770.00 | |
| | 2.4 เหล็ก Ø 12 มม. RB | 165.00 | กิโลกรัม | 172.00 | 28,380.00 | 20.00 | 3,300.00 | 31,680.00 | |
| | 2.5 เหล็ก Ø 16 มม. DB | 15.00 | กิโลกรัม | 300.00 | 4,500.00 | 35.00 | 525.00 | 5,025.00 | |
| | 2.6 ไม้แบบท่อน้ำ | 220.00 | ม ² | 380.00 | 83,600.00 | 50.00 | 11,000.00 | 94,600.00 | |
| | 2.7 ตะปู | 55.00 | กก. | 30.00 | 1,650.00 | - | - | 1,650.00 | |
| 2.8 วัสดุพันท่อเบอร์ 18 | 70.00 | กก. | 25.00 | 1,750.00 | - | - | 1,750.00 | | |
| 3 | งานหลักร | | | | | | | | |
| | 3.1 ทรายถมรองพื้น | 115.00 | ม ³ | 82.00 | 9,430.00 | 10.00 | 1,150.00 | 10,580.00 | |
| | 3.2 ทรายถมรองพื้น | 620.00 | ม ³ | 64.00 | 39,680.00 | 5.00 | 3,100.00 | 42,780.00 | |
| 3.3 ทรายถม 1:3 | 770.00 | ม ³ | 3.00 | 2,310.00 | - | - | 2,310.00 | | |

โครงการก่อสร้าง
สถานีท่อส่ง
น้ำดิบงาน

สรุปบัญชีประมาณราคาทำก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาตึกขนาด 51 - 80 คน
ที่ท่าเรือท่าบ่อทรายบริเวณตำบลท่าบ่อทราย หมู่ที่ 2 (บ้านบึงหมื่น) ต.บึงหมื่น อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
งบปี 54 แผ่นที่ 2/4
วันที่ 24/11/54
นายสมาน ธรรมสาร
ช่างเขียนแบบ
นายสมาน ธรรมสาร
ช่างเขียนแบบ

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานท่อเหล็ก(ต่อ) | | | | | | | | |
| | 3.4 ฝาเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. | 37.00 | ท่อน | 500.00 | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | |
| | 3.5 ฝาเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. | 9.00 | ท่อน | 725.00 | 6,525.00 | - | - | 6,525.00 | |
| | 3.6 เหล็ก Ø C 150x50x20x3.2 มม. | 20.00 | ท่อน | 860.00 | 17,200.00 | - | - | 17,200.00 | |
| | 3.7 เหล็ก Ø 1 1/2 x 3.2 มม. | 25.00 | ท่อน | 480.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| | 3.8 เหล็ก Ø 2x3.2 มม. | 18.00 | ท่อน | 600.00 | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 | |
| | 3.9 ฝาเหล็กขนาด 0.20x0.20x9 มม. | 8.00 | แผ่น | 80.00 | 640.00 | - | - | 640.00 | |
| | 3.10 ไม้ต่อ Ø15 มม. x0.50 ม. | 32.00 | ตัว | 30.00 | 960.00 | - | - | 960.00 | |
| | 3.11 ตะแกรงสังกะสี | 11.00 | ม. | 100.00 | 1,100.00 | 20.00 | 220.00 | 1,320.00 | |
| | 3.12 ติ่งชายไม้+ท่อนติ่งชายไม้ทำรูป | 66.00 | ม. | 230.00 | 15,180.00 | 30.00 | 1,980.00 | 17,160.00 | |
| 4 | 3.13 กำแพงระกอบโครงเหล็กกา งานผนัง | 237.00 | ม ² | - | - | 120.00 | 28,440.00 | 28,440.00 | |
| | 4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน | 140.00 | ม ² | 120.00 | 16,800.00 | 50.00 | 7,000.00 | 23,800.00 | |
| | 4.2 ฝ้าเพดาน | 275.00 | ม ² | 50.00 | 13,750.00 | 50.00 | 13,750.00 | 27,500.00 | |
| | 4.3 ฝ้าเพดานโครงต่าง | 70.00 | ม ² | 60.00 | 4,200.00 | 60.00 | 4,200.00 | 8,400.00 | |
| | 4.4 ฝ้า ก.ค.ก. | 180.00 | ม. | 70.00 | 12,600.00 | 30.00 | 5,400.00 | 18,000.00 | |
| 5 | 5.1 ผนังประตูบานเหล็กบานขนาด 12"x12"+ปูนทราย | 20.00 | ม ² | 275.00 | 5,500.00 | 120.00 | 2,400.00 | 7,900.00 | |
| | 5.2 ผนังประตูบานเหล็กบานขนาด 12"x12"+ปูนทราย ฝ้าระกอบ(เฉพาะห้อง) | 136.00 | ม ² | 275.00 | 37,400.00 | 120.00 | 16,320.00 | 53,720.00 | |
| | | 10.00 | ม ² | 25.00 | 250.00 | 5.00 | 250.00 | 500.00 | |

โครงการก่อสร้าง
ถนนที่ก่อสร้าง
หมายเลข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี หมู่ที่ 2 (บ้านบางพลี) ต.บางพลี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ฉบับที่ 5.4 หน้า 3/4
ตามแบบร่างส่งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สท.พด.2)

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------|----------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | งานฝั้วพทอน | | | | | | | | |
| | 6.1 ฝั้วเหล็กขนาดหน้า 9 มม.+ครึ่งเหล็ก | 136.00 | ม ² | 260.00 | 35,360.00 | - | - | 35,360.00 | |
| | 6.2 ฝั้วเหล็กขนาดหน้า 9 มม.+ครึ่งเหล็ก | 15.00 | ม ² | 280.00 | 4,200.00 | - | - | 4,200.00 | |
| 7 | 6.3 ฝั้วระแนงสำเร็จรูป | 72.00 | ม ² | 500.00 | 36,000.00 | 60.00 | 4,320.00 | 40,320.00 | |
| | รวมวัสดุ+ค่าตั้ง+อุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | 7.1 ฝั้ว | 1.00 | ชุด | 11,000.00 | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | |
| | 7.2 ฝั้ว | 3.00 | ชุด | 6,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | |
| | 7.3 ฝั้ว | 11.00 | ชุด | 6,000.00 | 66,000.00 | - | - | 66,000.00 | |
| 8 | 7.4 ฝั้ว | 4.00 | ชุด | 10,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | |
| | รวมไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 8.1 โคมไฟลูออโรสแกนหลอดประหยัดไฟ 2x36W | 14.00 | ชุด | 1,800.00 | 25,200.00 | 120.00 | 1,680.00 | 26,880.00 | |
| | 8.2 โคมไฟลูออโรสแกนหลอดประหยัดไฟ 1x36W | 14.00 | ชุด | 350.00 | 4,900.00 | 120.00 | 1,680.00 | 6,580.00 | |
| | 8.3 ดวงโคมแก้วราคาปลีกขนาด 1x32 วัตต์ | 2.00 | ชุด | 450.00 | 900.00 | 120.00 | 240.00 | 1,140.00 | |
| | 8.4 สายไฟชนิดทนแดด โคมไฟ | 1.00 | ชุด | 160.00 | 160.00 | 120.00 | 120.00 | 280.00 | |
| | 8.5 สายไฟชนิดทนแดด | 16.00 | ชุด | 75.00 | 1,200.00 | 120.00 | 1,920.00 | 3,120.00 | |
| | 8.6 ปลั๊กชนิดฝังผนัง | 10.00 | ชุด | 160.00 | 1,600.00 | 120.00 | 1,200.00 | 2,800.00 | |
| | 8.7 เต้ารับไฟฟ้า | 8.00 | ชุด | 275.00 | 2,200.00 | 120.00 | 960.00 | 3,160.00 | |
| | 8.8 เต้ารับโทรศัพท์ | 8.00 | ชุด | 200.00 | 1,600.00 | 120.00 | 960.00 | 2,560.00 | |
| 8.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉิน | 2.00 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | 300.00 | 960.00 | 7,600.00 | | |

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงาน

สรุปบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ หมู่ที่ ๕ (บ้านพยุหะ) ตำบลพยุหะ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ตำบลพยุหะ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ตามแบบวงเงินงบวงเงินโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ก.พ.๒)

แบบ ป.ร.๔ หน้า 4/4

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8 | งานไฟฟ้า(ต่อ) | | | | | | | | |
| | 8.10 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ | 1.00 | ชุด | 700.00 | 700.00 | 300.00 | 300.00 | 1,000.00 | |
| | 8.11 แผงควบคุมไฟฟ้า | 1.00 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 1,500.00 | |
| 9 | 8.12 อุปกรณ์อื่นๆ | | | | | | | | |
| | งานพลาตี | | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 10 | 9.1 ชาติินพลาตีค | 345.00 | ม ² | 40.00 | 13,800.00 | 15.00 | 5,175.00 | 18,975.00 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | 10.1 ราบตามตึก 0.3" | 14.00 | ม. | 2,000.00 | 28,000.00 | 500.00 | 7,000.00 | 35,000.00 | |
| | | | | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | | | | 979,135.00 | |
| | | | | ค่า Factor F | | | | 1.2726 | |
| | | | | รวมค่าต่อสร้างทั้งสิ้น | | | | 1,246,047.20 | |
| | | | | ปรับลดเหลือ | | | | 1,240,000.00 | |
| (ตัวอักษร) (-หนังสือแสดงงานที่มอบหมาย) | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ) ผู้รับแบบการ
(นายสง่า ตาวีลอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการก่อสร้าง
ถนนที่ตัดสร้าง
ใหม่ถนน

สรุปบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง
อาคารจอดรถและที่จอดรถ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมู่ที่ 2 (บ้านบางพลับ) ตำบลบางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ฉบับแบบประมาณราคาสีมาตรฐานโครงการตามท้องถิ่น (สท.สพด.2)
หน้าที่ 1/4

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุจ้างของ | | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | | |
| 1 | งานชั้น-ฐานรถ | | | | | | | | | |
| | 1.1 ขุดดิน | 2.50 | ม ³ | - | - | 70.00 | 175.00 | 175.00 | | |
| | 1.3 ทรายซบ | 0.50 | ม ³ | 320.00 | 160.00 | 40.00 | 20.00 | 180.00 | | |
| | 1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.50 | ม ³ | 1,700.00 | 850.00 | 300.00 | 150.00 | 1,000.00 | | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | | |
| | 2.1 ทรายถมบรองพื้น | 8.00 | ม ³ | 200.00 | 1,600.00 | 40.00 | 320.00 | 1,920.00 | | |
| | 2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 16.00 | ม ³ | 1,800.00 | 28,800.00 | 350.00 | 5,600.00 | 34,400.00 | | |
| | 2.3 เหล็ก Ø 6 มม. RB | 120.00 | เส้น | 46.00 | 5,520.00 | 5.00 | 600.00 | 6,120.00 | | |
| | 2.4 เหล็ก Ø 12 มม. RB | 95.00 | เส้น | 172.00 | 16,340.00 | 20.00 | 1,900.00 | 18,240.00 | | |
| | 2.5 ไม้แบบทาบป | 115.00 | ม ² | 380.00 | 43,700.00 | 50.00 | 5,750.00 | 49,450.00 | | |
| | 2.6 ตะปู | 30.00 | กก. | 30.00 | 900.00 | - | - | 900.00 | | |
| 2.7 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 | 35.00 | กก. | 25.00 | 875.00 | - | - | 875.00 | | | |
| 3 | งานหลังคา | | | | | | | | | |
| | 3.1 ครอบงนกระเบื้องลอนคู่สีขาว | 65.00 | คู่ | 65.00 | 4,225.00 | 10.00 | 650.00 | 4,875.00 | | |
| | 3.2 กระเบื้องลอนคู่สีขาวขนาด 0.50 x 1.20 ม. | 170.00 | แผ่น | 48.00 | 8,160.00 | 5.00 | 850.00 | 9,010.00 | | |
| 3.3 ขอบजूว ป. ขนาด 7" | 240.00 | ตัว | 3.00 | 720.00 | - | - | 720.00 | | | |

โครงการก่อสร้าง
ถนนที่ก่อสร้าง
หน่วยงาน

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลวัง
อาคารห้องครัวและห้อง
ที่ทำการอำนวยการบริหารตัวเก็บเงิน
กองช่าง

วันที่ 1/4
ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ก.ร.ศ.2)

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุของ | | ต้นทุนของ | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานขุด+ฐานรถ | | | | | | | | |
| | 1.1 ขุดดิน | 2.50 | ม ³ | - | - | 70.00 | 175.00 | 175.00 | |
| | 1.3 ทรบดหยาบ | 0.50 | ม ³ | 320.00 | 160.00 | 40.00 | 20.00 | 180.00 | |
| | 1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.50 | ม ³ | 1,700.00 | 850.00 | 300.00 | 150.00 | 1,000.00 | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 2.1 ทรบดรองพื้น | 8.00 | ม ³ | 200.00 | 1,600.00 | 40.00 | 320.00 | 1,920.00 | |
| | 2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 16.00 | ม ³ | 1,800.00 | 28,800.00 | 350.00 | 5,600.00 | 34,400.00 | |
| | 2.3 ทรบด Ø 6 มม. RB | 120.00 | kg | 46.00 | 5,520.00 | 5.00 | 600.00 | 6,120.00 | |
| | 2.4 เหล็ก Ø 12 มม. RB | 95.00 | เส้น | 172.00 | 16,340.00 | 20.00 | 1,900.00 | 18,240.00 | |
| | 2.5 ฝ้ายแบบทวางปู | 115.00 | ม ² | 380.00 | 43,700.00 | 50.00 | 5,750.00 | 49,450.00 | |
| | 2.6 ตะปู | 30.00 | กก. | 30.00 | 900.00 | - | - | 900.00 | |
| 2.7 วัสดุตกแต่งผนัง 18 | 35.00 | กก. | 25.00 | 875.00 | - | - | 875.00 | | |
| 3 | งานผนัง | | | | | | | | |
| | 3.1 ทรบดรองพื้นของถนนลูกรัง | 65.00 | ม ² | 65.00 | 4,225.00 | 10.00 | 650.00 | 4,875.00 | |
| | 3.2 ระบายน้ำของถนนลูกรังขนาด 0.50 x 1.20 ม. | 170.00 | เส้น | 48.00 | 8,160.00 | 5.00 | 850.00 | 9,010.00 | |
| 3.3 ขอบท่อ 11 ซม. x 7" | 240.00 | ตัว | 3.00 | 720.00 | - | - | 720.00 | | |

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ก่อสร้าง
หน่วยงาน

ศูนย์ชุมชนระยองภาคใต้ก่อสร้าง
อาคารห้องครัวและห้องน้ำ
ที่ทำการของศูนย์บริการร่วมตำบลบึงพลับ หมู่ที่ 2 (ท้ายบึงพลับ) ต.บึงพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลับ

หน้าที่ 3/4
ตามแบบกรมช่างบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น (ต.รพท. 2)

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | 6.1 ฝ้าเพดานใยแก้วความหนา 9 มม. + ฝ้าเหล็ก | 56.00 | m ² | 280.00 | 15,680.00 | - | - | 15,680.00 | |
| 7 | งานประตูปูพื้นห้อง+ชุดโถง | 50.00 | m ² | 500.00 | 25,000.00 | 60.00 | 3,000.00 | 28,000.00 | |
| | 7.1 ปู3 | | | | | | | | |
| | 7.2 ปู4 | 1.00 | ชุด | 5,300.00 | 5,300.00 | 250.00 | 250.00 | 5,550.00 | |
| | 7.3 ปู5 | 2.00 | ชุด | 5,000.00 | 10,000.00 | 250.00 | 500.00 | 10,500.00 | |
| | 7.4 ปู1 | 4.00 | ชุด | 3,200.00 | 12,800.00 | 250.00 | 1,000.00 | 13,800.00 | |
| | 7.5 ปู2 | 1.00 | ชุด | 6,200.00 | 6,200.00 | - | - | 6,200.00 | |
| | 7.6 ปู3 | 2.00 | ชุด | 10,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| | 7.7 ปู4 | 4.00 | ชุด | 800.00 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | |
| 8 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 8.1 โคมไฟดูดขนาดตรึงบนฝ้าสูง 2x36วัตต์ | 2.00 | ชุด | 1,800.00 | 3,600.00 | 120.00 | 240.00 | 3,840.00 | |
| | 8.2 โคมไฟดูดขนาดตรึงบนฝ้าสูง 1x36วัตต์ | 14.00 | ชุด | 350.00 | 4,900.00 | 120.00 | 1,680.00 | 6,580.00 | |
| | 8.3 รางโคมไฟขนาด 8" หลอด 1x32 วัตต์ | 6.00 | ชุด | 450.00 | 2,700.00 | 120.00 | 720.00 | 3,420.00 | |
| | 8.4 สวิตช์ชนิดตั้งผนัง | 9.00 | ชุด | 75.00 | 675.00 | 120.00 | 1,080.00 | 1,755.00 | |
| | 8.5 ปลั๊กชนิดตั้งผนัง | 2.00 | ชุด | 160.00 | 320.00 | 120.00 | 240.00 | 560.00 | |
| | 8.6 แผงจ่ายไฟฟ้า | 1.00 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | 8.7 ชุดกริ่ง | | | | | | | | |
| | เหมารวม | - | - | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |

โครงการก่อสร้าง

ตบามหานคร

หน้างาน

สรุปบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

อาคารห้องครัวและห้องน้ำ

ที่ทำการของตำรวจบริหารส่วนที่ 2 (บางบางตบาม) ตบามตบาม อ.ตบามตบาม จ.ตบามตบาม

ตามแบบกรมส่งเสริมการเกษตร (ตบ.ทพ. 2)

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ | |
|-----|------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|--|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 9 | งานสุขภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | | | | |
| | 9.1 ไล่ยวชักโครก TF 2186 | 4.00 | ชุด | 2,300.00 | 920.00 | 200.00 | 800.00 | 10,000.00 | | |
| | 9.2 อ่างล้างหน้าตั้งเสาเตอร์ 1 ทบม | 1.00 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | 200.00 | 200.00 | 1,700.00 | | |
| | 9.3 อ่างล้างมือตั้งเสาเตอร์ 1 ทบม | 2.00 | ชุด | 5,500.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 13,000.00 | | |
| | | | | | | | | 467,535.00 | | |
| | | | | | | | | 1,2726 | | |
| | | | | | | | | 594,985.04 | | |
| | | | | | | | | 590,000.00 | | |
| | (-ค่าเผื่อค่าพืชมานาตัววัน-) | | | | | | | | | |

(งข้อ)

(นางสง่า ตวตบอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
โดยสังเขป รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สถ.ศพด.
2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1. รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.2)

- 1.1. งานฐานราก
- 1.2. งาน โครงสร้าง
- 1.3. งานหลังคา
- 1.4. งานผนัง
- 1.5. งานพื้น
- 1.6. งานฝ้าเพดาน
- 1.7. งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
- 1.8. งาน ไฟฟ้า
- 1.9. งานทาสี
- 1.10. งานอื่นๆ เช่น ราวแสดนเลส ϕ 2 นิ้ว

2. รายการก่อสร้างอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)

- 2.1 งานฐานราก
- 2.2 งาน โครงสร้าง
- 2.3 งานหลังคา
- 2.4 งานผนัง
- 2.5 งานพื้น
- 2.6 งานฝ้าเพดาน
- 2.7 งานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
- 2.8 งาน ไฟฟ้า
- 2.9 งานสุขภัณฑ์สีขาว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 1,800,000.- บาท

5. บัญชีรายการราคากลาง

5.1 ราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

5.2 บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิกรสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

5.3 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทางสะพาน
ท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง

5.4 อ้างอิงประมาณการราคาค่าก่อสร้างของสำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 6.1 นายสง่า คาวเรือง | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 น.ส. สัจฉาวัลย์ สงกุล | ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| 6.3 น.ส.ชวลลิกษณ์ โปรบบำรุง | ตำแหน่ง บุคลากร | กรรมการ |
| 6.4 นายนพสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| 6.5 น.ส. นุชนาฎ หลักดี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ