



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนสงวน ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ราคา กลางเป็นเงิน 2,417,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นคู่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6. เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน โดยเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 966,800.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ายื่นเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมกัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (งานส่วนโยธา) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สถานที่ก่อสร้าง หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจดีแล้ว จะเป็นข้ออ้างในภายหลังมิได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


/กำหนด.....

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่าง เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ อำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องชั้น 2) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ระหว่างวันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2559 ดู รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-472490 ต่อ 105 ในวันเวลาและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)




(นายปราศรัย แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง




ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2560		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	412003,1211010,2111100,3111030,921001,911001,991002,911005,911006,911007พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ที่ต่อไป และ xxxxxxx		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ต.ค. 2558		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,315,690	1.2726	1,674,347	ตามหนังสือสั่งการ
2	ประเภทงานทาง	264,642	1.3365	300,950	กระทรวงการคลัง
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	463,590	1.0000	463,590	เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 56
	เงินเดือน				
	เงินค้ำหน้าจ่าย				ตาราง Factor
	เงินประกันผลงานหัก				งานก่อสร้างอาคาร
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				งานก่อสร้างทาง
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,043,922		2,438,887	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,417,000	
ตัวอักษร	สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ประมาณราคา 
(นายสง่า ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ 
(พันจ่าเอกพัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสง่า ดาวเรือง)
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสังวาลย์ สงกุล)
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวนุชนาฏ หลักดี)

เห็นชอบ 
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ งบประมาณ 2560		
เจ้าของอาคาร	-		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสุพรรณบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	412003,1211010,2111100,3111030,921001,911001,991002,911005,911006,911007พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทิ้งไป และ xxxxxxx		
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4	จำนวน	แผ่น	เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	91,300	116,188	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	6,290	8,004	*
	1.3 บั๊ยกการประปา แบบเลขที่ 921001	3,300	4,199	*
	1.4 บั๊ยกบกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	4,200	5,344	*
	1.5 ประตูรั้ว (เฉพาะประตู) แบบเลขที่ 921001	6,800	8,653	
	1.6 รั้วลวดหนาม แบบเลขที่ 921001	44,500	56,630	
	รวมเป็นเงิน	154,590	199,018	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010	178,700	227,413	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	453,000	576,487	
	2.3 หอดังสูง ขนาดจ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	534,200	679,822	
	รวมเป็นเงิน	1,161,100	1,483,722	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานถมดินและงานทาง			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ xxxxxxx,911001	#REF!	#REF!	*
	3.2 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	54,500	72,839	*
	3.3 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	4,500	6,014	*
	3.4 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	28,800	38,491	
	3.5 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ xxxxxxx,911001	156,745	209,485	
	รวมเป็นเงิน	244,545	326,829	
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	50,500	50,500	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	98,000	98,000	
	4.3 การประสานไฟฟ้าภายใน	14,900	14,900	
	4.4 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	14,100	14,100	*
	4.5 เครื่องมือประจำการประปา	7,050	7,050	*
	4.6 งานเจาะบ่อบาดาล	156,000	156,000	
	4.7 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	16,000	
	4.8 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	*
	4.9 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	*
	4.1 งานดินถม	107,040	107,040	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
	รวมเป็นเงิน	463,590	463,590	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,473,159	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,214,042	2,473,000	
	คิดเป็นเงินประมาณราคา		2,417,000	
(ตัวอักษร)	สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ประมาณราคา

(นายสง่า ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

พ.จ.อ. ป.อ. [Signature]

(พจอ.พัฒน์พงษ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เห็นชอบ

[Signature]

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงข่ายน้ำ สถานที่ยกสร้าง บ้านคลองสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเมตรที่ 1.1 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเมตรที่ 412003 ประมาณการโดย องค์การนิเวศน์ส่วนตำบลบางพลับ เนื้อวันที่ นท. 2559								
1.1	จุดรับสูบน้ำจากถนนดิน	3.7 ลบ.ม.	-	-	80.00	296.00	296.00	
1.2	ทรายหยาบทรายขอบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	366.00	549.00	63.00	94.50	643.50	
2.1	ไม้แฉลบ + ทราย	10 ตร.ม.	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.2	ค่าส่งประกอบแบบ	23 ตร.ม.	-	-	103.00	2,369.00	2,369.00	
2.3	ตะปูน	5 กก.	39.00	195.00	-	-	195.00	
3.1	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.105 ลบ.ม.	2,010.00	211.05	276.00	29.19	240.24	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (เส้นแค้นเนื้อหยาบ 320 กก/ลบ.ม.)	4.085 ลบ.ม.	2,150.00	8,804.25	376.00	1,539.72	10,343.97	
4.1	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้น	466.39 กก.	21.92	10,223.27	2.60	1,212.61	11,435.88	
4.2	เหล็กฉาก No 18	6 กก.	43.00	258.00	-	-	258.00	
5.1	5. งานโยธาติดตั้ง							
5.1	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. คีวี	7 พม.	448.60	3,140.20	-	-	3,140.20	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างเส้นแค้น	7 พม.	448.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กว้างเส้นแค้น	4 พม.	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
รวมยอดค่าใช้จ่าย				32,740.77		7,441.02	40,181.79	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โรงเรียนบ้าน**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 1.1
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน แบบเลขที่ 412003
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เนื้อพื้นที่ ก.ก. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.4	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กางสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,060.00	32,740.77		7,441.02	40,181.79	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. ทนไฟ 3/16 นิ้ว	8 แผ่น	40.00	2,100.00			2,100.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ผิวมันแผ่นหนา 0.50 x 1.20 ม. ทนไฟ 5 มม.	62 แผ่น	45.00	2,790.00		450.00	3,240.00	
5.7	ทรายบดละเอียดชนิดปรับปรุง	13 ไร่	55.00	715.00			715.00	
5.8	ซอติกระเบื้อง	62 ตัว	5.00	310.00			310.00	
5.9	ซอติทราย	26 ตัว	5.00	130.00			130.00	
6. งานผนังกันรั้ว								
6.1	ก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	146.00	3,212.00		61.00	4,554.00	
6.2	ก่อซีเมนต์ผิวมัน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	170.00	323.00		61.00	438.90	
7. งานขุดปู								
7.1	งานขุดฝังท่อระบายน้ำ	46 ตร.ม.	36.00	1,748.00		46.00	3,864.00	
8. งานสี								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	30.00	2,070.00		30.00	4,140.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	35.00	175.00		35.00	350.00	
รวมยอดค่าใช้จ่าย				46,633.77		13,709.92	60,343.69	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โรงสูบน้ำ**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอหนองบัว จังหวัดอุตรดิตถ์

รายการเลขที่ 1.1

ส่วนหนึ่งโดยเงินและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 412003

ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

เมื่อวันที่ ๒๕.๕.๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	จากคชชว	เป็นเงิน		
				46,633.77		13,709.92	60,343.69	
9.1	9. งานอื่น ๆ							
	มีกระเบื้องเคลือบสีเทา 6 มม. + ทราย ๒ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	280.00	6,440.00	62.00	1,426.00	7,866.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 สม.ชุด	532.00	1,064.00			1,064.00	
9.3	มีดจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	20.00	20.00			20.00	
9.4	สายผูกพร้อมกุญแจ	1 ชุด	150.00	150.00			150.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		900.00	990.00	
9.6	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม.หนา 4.5 มม.	4 แผ่น	100.00	400.00			400.00	
9.7	เหล็กเส้น 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	150.00	1,080.00			1,080.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	440.00	2,640.00			2,640.00	
10.1	10. งานไฟฟ้า							
	หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมรา.สวิทช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	247.00	494.00	100.00	200.00	694.00	
10.2	ตู้รับแม่สีพร้อมถังชนิดมีสายดิน	1 ชุด	30.00	30.00			30.00	
11.1	11. งานสวน							
	ทรายชั้น ๓๓๐.๖๖๖ ซม. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ตัน	1,845.00	14,760.00	170.00	1,360.00	16,120.00	
	รวมยอดค่าใช้จ่าย			73,801.77		17,595.92	91,397.69	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โรงเรียนวัด**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองงวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 1.1
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 412003
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เมื่อวันที่ กค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				
	รวมตลอดกลา		73,801.77		17,595.92		91,397.69		
	รวมเงิน		73,801.77		17,595.92		91,397.69		
	คิดเป็นเงินค่างาน						91,300.00		

ประมาณราคา
 (นายสุภา ศาสนิช)
 ผู้อำนวยการของช่าง

ตรวจ พ.อ. 157
 (พันจ่าเอกพัฒนาพงษ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เงินรวม
 (นายปราศรัย แสงทวีทรัพย์)
 นายช่างสำรวจปริมาณส่วนตำบลบางพลับ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รางระบายน้ำ**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี **รายการเลขที่ 1.2**
 ส่วนเทคโนโลยีสีเขียวและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน **แบบเลขที่ 911001**
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี **เมื่อวันที่** กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินตามฐานรากของคัน	0.39 ลบ.ม.	-	-	80.00	31.20	31.20	
2	ทรายหยาบทรายกลางรองคัน	0.03 ลบ.ม.	366.00	10.98	63.00	1.89	12.87	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 300 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	2,150.00	107.50	306.00	15.25	122.75	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	22.19	44.38	2.80	5.20	49.58	
5	ท่อซีเมนต์ 1/2 นิ้ว	1 ตร.ม.	146.00	146.00	61.00	61.00	207.00	
6	งานปูผิวจราจร	2.3 ตร.ม.	38.00	87.40	46.00	105.80	193.20	
	รวมเงิน			396.26		220.34	616.60	
	คิดเป็นเงินค่างาน			390.00		220.00	610.00	
	รวมราคาค่าวัสดุเป็นเงินรวม	10 ม.	350.00	3,500.00	220.00	2,200.00	5,700.00	
	รวมเงิน			3,500.00		2,200.00	5,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,290.00	

ประมาณราคา
 (นางสง่า ตางเรือ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ศรพ พ.อ. (สง่า)
 (พันจ่าเอกพันเอก สง่าโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

เป็นชอบ
 (นายภาณุ ธรรมภักดิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านสองชั้นในวังน้ำใส ขนาด 100 ตารางเมตร**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองชั้น หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรสาคร
 ส่วนหน้าบันไดและวงเวียน ส่วนมีโรงซักล้าง ครัว ก่อสร้างยกหน้า
 ประมาณการโดย องค์การมีนาร่วมตำบลบางพลี
 งบประมาณ ๑๒,๑๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			จากตัวอย่าง	เป็นเงิน	จากตัวอย่าง	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. ทน 2 มม.	1 แผ่น	1,077.00	1,077.00			1,077.00	
2	เหล็กแฉก 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	135.00	135.00			135.00	
3	เหล็กแฉก 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	185.00	185.00			185.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	230.00	230.00			230.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	326.00	326.00		2,000.00	2,326.00	
6	ตะขอมุมเหล็ก 12 องศา 2.64 มม.	2 ม.	4.00	8.00			8.00	
7	เหล็กเส้นกลม dia. 1 1/4 นิ้ว	10 ม.	3.00	30.00			30.00	
8	แปดเหลี่ยม 5 มิล	1 ลูก	10.00	10.00			10.00	
9	ทาสีผนัง	3 ตร.ม.	50.00	150.00	35.00		185.00	
รวมเงิน				2,151.00		2,105.00	4,256.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							4,200.00	

ประมาณราคา
 (นายสถาพร สุทธิพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

นาง พ.จ.อ. ใจดี
 (พันจ่าเอกพิณนงศรี แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

.....
 (นายประสิทธิ์ แสนทวีชัย)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านการประจักษ์** รายการที่ 1.3
 สยามที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี
 แบบร่างที่ 921001
 เมื่อวันที่ ๒๕.๕.๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	บุตึงมุงฐานมาจากดิน	0.3 ตร.ม.	-	-	80.00	24.00	24.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์น้ำหนัก 320 กก/ตร.ม.)	0.6 ตร.ม.	2,150.00	1,290.00	376.00	225.60	1,515.60	
3	ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๒ มม.	1 ฟุต	937.00	937.00			937.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. ทนไฟ 2 มม.	0.5 แผ่น	1,077.00	538.50			538.50	
5	ฉนวน ดย. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	16.00	108.00		400	508.00	
6	หัวสาย อลูมิเนียม ดย. 2"	2 ชุด	95.00	190.00			190.00	
7	ทาสีน้ำมัน	1.9 ตร.ม.	40.00	76.00			76.00	
		รวมเงิน		2,707.50		648.60	3,357.00	
		คิดเป็นเงินค่างาน					3,300.00	

ประมาณราคา
 (นายส่ง สารเรือง)
 ผู้คำนวณการก่อสร้าง

สถาปนิก
 (นายจ. ๒๕๙)
 นักออกแบบบริหารส่วนตำบลบางพลี

เขียนโดย
 (นายประจักษ์ สารเรือง)
 นายช่างบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำขนาดรวม 10 ม./ชม. (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอเสนา จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 2.1
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 12111010
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เมื่อบันทึก กท. 2559.

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	จุดดินฐานรากยกพื้น	16 ตบ.ม.	-	-	80.00	1,280.00	1,280.00	
1.2	ทรายถมบ.ทรายขาวของดิน	3 ตบ.ม.	368.00	1,098.00	63.00	189.00	1,287.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบ + ศีรษะ	29 ตร.ม.	500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
2.2	ค่าแรงประกอบแบบ	86 ตร.ม.	-	-	103.00	8,858.00	8,858.00	
2.3	คยจ	13 กก.	39.00	507.00	-	-	507.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.5 ตบ.ม.	2,010.00	3,015.00	278.00	417.00	3,432.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่יותרกว่า 320 กก/ตบ.ม.)	5 ตบ.ม.	2,150.00	10,750.00	376.00	1,860.00	12,630.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่יותרกว่า 400 กก/ตบ.ม.)	4 ตบ.ม.	2,150.00	8,600.00	376.00	1,504.00	10,104.00	
3.4	น้ำยากันซึม	6 กก.	50.00	300.00	-	-	300.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้น	1,064.00	21.92	23,322.88	2.60	2,766.40	26,089.28	
4.2	เหล็กลูกเหล็ก No 18	14 กก.	43.00	602.00	-	-	602.00	
		รวมยอดทุกไป		62,894.88		16,894.40	79,589.28	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.²/ชม. (ต่อกริม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี
 ราชการเลขที่ 2.1
 แบบเลขที่ 1211010
 เมื่อวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดคงค้าง			62,694.88		16,894.40	79,589.28	
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี-รีดยาว 6m dia 6"	0.3 ท่อน	4,310.00	1,293.00			1,293.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี-รีดยาว 6m dia 4"	1 ท่อน	2,670.00	2,670.00			2,670.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี-รีดยาว 6m dia 3"	1 ท่อน	1,832.00	1,832.00			1,832.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี-รีดยาว 6m dia 1/2"	0.2 ท่อน	235.00	47.00			47.00	
5.5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายนี๊ย dia 1"	3 ท่อน	61.00	183.00			183.00	
5.6	ร่องเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 6"	2 ตัว	1,100.00	2,200.00			2,200.00	
5.7	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกสภายใน dia 6"	2 ตัว	320.00	640.00		3,500.00	4,140.00	
5.8	ประตูลูกเหล็กหล่ออบสังกะสี หน้างาน dia 6" แบบวงมาลัย	1 ชุด	6,130.00	6,130.00			6,130.00	
5.9	สีทาผนังเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.10	ประตูลูกเหล็กหล่อได้สีน.ในดิน ธรรมศก dia 4"	2 ชุด	3,780.00	7,560.00			7,560.00	
5.11	หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกสภายใน dia 4"	6 ตัว	190.00	1,140.00			1,140.00	
5.12	สี-โป๊ว ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	300.00	300.00			300.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	105.00	105.00			105.00	
	รวมยอดคงค้างไป			88,044.88		20,394.40	108,439.28	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ระบบท่อน้ำขนาดขนาด 10 ม. พ.ม. (ต่อเติม)** รายการเลขที่ 2.1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
 ปริมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เมื่อวันที่ ๓๐. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				88,044.88		20,394.40	108,439.28	
	รวมยอดยกมา							
5.14	ซีเมนต์ยี่ห้อ 90 หน้าจวน 2 นิ้ว dia 3"	1 ตัน	750.00	750.00			750.00	
5.15	ซีเมนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อ 90 ม.ม dia 4"	4 ตัน	297.00	1,188.00			1,188.00	
5.16	ซีเมนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อ 90 ม.ม dia 3"	7 ตัน	168.00	1,176.00			1,176.00	
5.17	ซีเมนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อ 90 ม.ม dia 1 1/2"	18 ตัน	30.00	540.00			540.00	
5.18	ซีเมนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัน	9.00	162.00			162.00	
5.19	ผ้าขาว PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัน	10.00	180.00			180.00	
5.20	ซีเมนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อ 90 ม.ม dia 1/2"	1 ตัน	7.00	7.00			7.00	
5.21	สนามทางซีเมนต์ ยี่ห้อ 90 ม.ม dia 1/2"	1 ตัน	18.00	18.00			18.00	
5.22	ประตูปูนซีเมนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อ 90 ม.ม dia 3"	1 ชุด	5,440.00	5,440.00			5,440.00	
5.23	ประตูปูนยาง dia 3"	2 แผ่น	20.00	40.00			40.00	
5.24	ประตูปูนยาง dia 4"	8 แผ่น	20.00	160.00			160.00	
5.25	ประตูปูนยาง dia 6"	2 แผ่น	30.00	60.00			60.00	
5.26	น็อตยึดหน้างาน dia. 3/4 x 3"	16 ตัว	20.00	320.00			320.00	
5.27	น็อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
6.1	รวมยอดยกไป	25 ต.ม.	38.00	950.00	46.00	1,150.00	2,100.00	
				100,115.88		21,544.40	121,660.28	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำขนาดขนาด 10 ม.³/ชม. (ต่อกรัง)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 2.1
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 1211010
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เมื่อวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
			100,115.88		21,544.40		121,660.28	
รวมตลอดงาน								
7.1	7. งานอื่น ๆ							
	บันไดคอนกรีตตามสัปดาห์	1 ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
7.2	แผ่นสังกะสีกันซึม มอเตอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	200.00	200.00	-	-	200.00	
7.3	กรวดรอง ชั้น 1 1/4" - 2 1/4"	1 ซม.ม.	1,400.00	1,400.00	400.00	400.00	1,800.00	
7.4	ทรายกรองजू	2.2 ซม.ม.	1,400.00	3,080.00	400.00	400.00	3,960.00	
8. งานพื้								
8.1	พื้หน้าทาสี	25 ตร.ม.	30.00	750.00	30.00	30.00	1,500.00	
8.2	พื้สีน้ำมัน	10 ตร.ม.	35.00	350.00	35.00	35.00	700.00	
8.3	พื้ฉนวนกันเสียง	20 ตร.ม.	120.00	3,480.00	35.00	35.00	4,495.00	
9. แอร์คอนดิชั่น								
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ฟุต	1,200.00	2,400.00			2,400.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5 เส้น	313.00	1,565.00			1,565.00	
9.3	แผ่นยูนิโบลีขนาด 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	2.5 แผ่น	4,500.00	11,250.00			13,250.00	
9.4	ยูนิโบลีขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 ซม. x 6 ม.	5 เส้น	400.00	2,000.00			2,000.00	
9.5	ยูนิโบลีขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ซม. x 6 ม.	5 เส้น	1,050.00	5,250.00			5,250.00	
9.6	พู่กันทาสี ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 ก้อน	120.00	120.00			120.00	
รวมยอดคงเหลือ				133,460.88		27,139.40	160,600.28	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเริ่ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 2.1
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน แบบเลขที่ 1211010
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เมื่อวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
10.1	10. ตอกเริ่ม ตอกเริ่ม กว. 6.00 ม. ลึก 180 ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9 สิ้น	1,845.00	16,605.00	170.00	1,530.00	18,135.00	
	รวมเงิน			150,065.88		28,669.40	178,735.28	
	คิดเป็นเงินค่างาน						178,700.00	

ประมาณราคา
 (นางสาว ศาณิศา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ
 (พันจ่าเอกพัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

เป็นชอบ
 (นายอนุศักดิ์ เศรษฐีชัย)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (สองชั้น)**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี **รายการเลขที่ 22**

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ **แบบเลขที่ 2111100**

ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี **เมื่อวันที่** **ก.ค. 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินตามฐานรากยกดิน	140 ลบ.ม.	-	-	80.00	11,200.00	11,200.00	
1.2	ทรายซบทรายรองพื้น	4.9 ลบ.ม.	366.00	1,793.40	63.00	308.70	2,102.10	
2.1	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ + ศีรษะ	72 ตร.ม.	500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
2.2	ค่าแรงประกอบแบบ	166 ตร.ม.	-	-	103.00	17,098.00	17,098.00	
2.3	ตะปูน	34 กก.	39.00	1,326.00	-	-	1,326.00	
3.1	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	2,010.00	10,050.00	276.00	1,380.00	11,440.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 320 กก/ลบ.ม.)	15 ลบ.ม.	2,150.00	32,250.00	376.00	5,640.00	37,890.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 400 กก/ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	2,150.00	45,150.00	376.00	7,896.00	53,046.00	
3.4	น้ำยากันซึม	44 กก.	50.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
4.1	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเสริม	4.785	21.92	104,867.20	2.60	12,441.00	117,328.20	
4.2	ตะขุกเหล็ก No 18	65 กก.	49.00	3,185.00	-	-	3,185.00	
รวมยอดค่าไป				236,841.60		55,973.70	274,315.20	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **พื้นที่ใช้สอย 100 ม.² (สองชั้น)** รายการเลขที่ 2.2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางลิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ส่วนเพื่อประโยชน์และมาตรฐาน ส่วนบริการสาธารณะ กรมการช่าง
 ประมาณการโดย องค์การมีวิศวกรรับคำนวณค่าก่อสร้าง ก.ค. 2569
 แบบเลขที่ 2111100
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
			236,841.60				274,315.20	
5.1	5. งานชั้นและอุปกณ์พื้น ห้องลิ้นชัก-สังกะสี-ซีเมนต์มวล. dia 6"	0.1 ฝน	4,310.00	431.00	170.00	17.00	448.00	
5.2	ห้องลิ้นชัก-สังกะสี-ซีเมนต์มวล. dia 4"	0.2 ฝน	2,670.00	534.00	140.00	28.00	562.00	
5.3	ห้องลิ้นชัก-สังกะสี-ซีเมนต์มวล. dia 3"	1 ฝน	1,532.00	1,532.00	100.00	100.00	1,932.00	
5.4	สามทางลัดถนนสังกะสี dia 6"	1 ตัว	890.00	890.00			890.00	
5.5	ห้องลิ้นชัก-สังกะสี 90 ม. dia 6"	2 ตัว	1,100.00	2,200.00			2,200.00	
5.6	ซีเมนต์สังกะสี 22 1/2 หน้างาน 2 ด้าน dia 1 1/4"	3 ตัว	-	-			-	
5.7	สามทางลัดถนนสังกะสี dia 4"	1 ตัว	263.00	263.00			2,548.00	
5.8	สามทางลัดถนนหน้างาน 2 ด้าน dia 6"	2 ตัว	2,490.00	4,980.00			4,980.00	
5.9	สามทางลัดถนนหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	12 ตัว	1,470.00	17,640.00			17,640.00	
5.10	ฟุตบาทวงกลม dia 3"	2 ชุด	860.00	1,720.00			1,720.00	
5.11	ทำนบดิน	10 ชุด	-	-			-	
5.12	ประตูบาน dia 3"	12 ผน	20.00	240.00			240.00	
5.13	ไม้ค้ำหน้างาน dia. 1/2"	44 ตัว	10.00	440.00			440.00	
6.1	6. งานถนน งานปูเบียงธรรมชาติ	54.3 ตร.ม.	38.00	2,063.40	46.00	2,407.80	4,561.20	
	รวมตลอดทั้งไป			270,075.00		60,901.50	312,476.40	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ตั้งบ้านไม้ขนาด 100 ม.² (สองชั้น)** รายการเลขที่ 2.2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 5 ตำบลบางลิ้ม อำเภอหนองบัว จังหวัดสุพรรณบุรี
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี ก.ค. 2559
 หมายเหตุที่ 2111100
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			270,075.00		60,901.50	312,476.40	
7.1	7. งานขุด ขุดสันักพาดฝัก	54.3 ตร.ม.	30.00	1,629.00	30.00	1,629.00	3,258.00	
7.2	ขุดสันักพาดฝัก	5 ตร.ม.	35.00	175.00	35.00	175.00	350.00	
7.3	ทำสันักพาดฝัก	95 ตร.ม.	120.00	11,400.00	35.00	3,325.00	14,725.00	
8.1	8. งานอื่น ๆ บันไดปูนชั้นแรก 3.50 ม.	1 ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
8.2	บันไดปูนชั้นบน ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	670.00	670.00			670.00	
8.3	แผ่นสื่อกันซึม ชั้น 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	200.00	500.00		800.00	1,300.00	
8.4	ตะแกรงปูจั่วหลังคาชั้น 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00			140.00	
8.5	ท่อระบายน้ำ dia 2"	3 #REF!	1.00	3.00			3.00	
8.6	ท่อระบายน้ำแก๊ส + ใยสังเคราะห์ dia 2"	1 ฟุต	1,143.00	1,143.00			1,143.00	
8.7	ปูนฉาบผิวเสาเข็ม	1 ชุด	120.00	120.00			120.00	
9.1	9. ฝ้าเพดาน ฝ้าเพดาน 180 ซม. x 180 ซม. ชั้นบนรูป 7	57 ชิ้น	1,845.00	105,165.00	170.00	9,680.00	114,855.00	
	รวมยอดยกไป			395,020.00		76,520.50	453,040.40	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ถึงหน้าโครงขนาด 100 ม.² (ต่อเติม)**
 สถานที่ยกก่อสร้าง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสุพรรณบุรี **รายการเลขที่ 2.2**
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ **แบบเลขที่ 2111100**
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี **เมื่อวันที่ ๓๑. ๒๕๖๖**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				395,020.00		76,520.50	453,040.40	
	รวมยอดยกมา							
	รวมเงินคิดเป็นเงินค่างาน			395,020.00		76,520.50	453,040.40	
							453,000.00	

ประมาณราคา
 (นางสาว สาทวีระ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ
 (พันจ่าเอกกมลพงษ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี
 รับทราบ
 (นายปราศรัย แสนภักดี)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ประจักษ์**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 1.5

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เนื้อพื้นที่ กว. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3. เสวบน้ำประจักษ์								
1.1	จุดตั้งจุดฐานรากถนน	0.4 ต.ม.	-	-	80.00	32.00	32.00	
1.2	ทรายถม/ทรายถมรองพื้น	0.05 ต.ม.	366.00	18.30	63.00	3.15	21.45	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ต.ม.	1,550.00	82.15	278.00	14.73	96.88	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ย่ำกว่า 320 กก./ต.ม.)	0.315 ต.ม.	2,150.00	677.25	376.00	118.44	795.69	
1.5	เหล็กเส้น	47.61 กก.	21.92	1,043.61	2.60	123.79	1,167.40	
1.6	ตะปูเกลียว No 18	0.7 กก.	49.00	34.30	-	-	34.30	
1.7	ฟอสเฟตขาวสังกะสี+ซีเมนต์ขาว 60% 1/2"	3 ฝ่อน	812.00	2,436.00	-	-	2,436.00	
1.8	ฉาบทรายสีเหลืองซีเมนต์รวมเปลือกปูน 60% 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	96.00	514.50	-	-	514.50	
1.9	ใช้สัดสีตามประตู 60% 1 1/2 นิ้ว	6 ฝ่อ	50.00	300.00	-	300.00	600.00	
1.10	ทาสีผนังและวงกบ	2 ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
1.11	ขานปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	38.00	114.00	-	46.00	252.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	30.00	90.00	-	30.00	180.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	-	35.00	140.00	
1.14	ไม้แบบ + ทราย	0.38 ตร.ม.	500.00	190.00	-	-	190.00	
รวมเงิน (1) ตลอดไป				5,970.11		690.11	6,860.22	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ประสูวี**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี **รายการเลขที่ 1.5**
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ **แบบเลขที่ 921001**
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี **เมื่อวันที่ 04/01/2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.15	ค่าแรงประกอบแบบ	รวมเงิน (1) ตลอดกรม		5,970.11		890.11	6,860.22	
1.16	ตะปูน	0.2 ตม.	39.00	7.80	103.00	117.42	117.42	
	รวมเงิน			5,977.00		1,007.00	6,843.69	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,800.00	

ประมาณราคา
 (นายสง่า สารเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ **ว.อ. ใหญ่**
 (พันจ่าเอกพิพัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางพลี

เห็นชอบ **วิวัฒน์**
 (นายปราณีต แสนทรัพย์)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ห้องผู้สูงอายุขนาด 30 ม.² (ตอกเข็ม)** รายการเลขที่ 2.3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสนวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 3111030
 ส่วนพิเศษโอบล้อมและแนวธรุฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน เมื่อวันที่
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			จากต่อหน่วย	เป็นเงิน	จากต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	จุดดินตามฐานรากถมดิน	9.5 ตบ.ม.	-	-	80.00	760.00	760.00	
1.2	ทรายนอนทรายผสมของหิน	2.2 ตบ.ม.	366.00	805.20	63.00	138.60	943.80	
2. งานผนังหลัง								
2.1	ไม้แฉก + ศอก	104 ตร.ม.	500.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
2.2	ค่าแรงประกอบผนัง	240 ตร.ม.	-	-	103.00	24,720.00	24,720.00	
2.3	ค้ำยัน	48 ตบ.ฟ.	566.00	27,168.00	-	-	27,168.00	
2.4	ตะปู	50 กก.	38.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.2 ตบ.ม.	2,010.00	402.00	278.00	56.60	457.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 320 กก/ตบ.ม.)	18 ตบ.ม.	2,150.00	38,700.00	378.00	6,786.00	45,486.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 400 กก/ตบ.ม.)	10 ตบ.ม.	2,150.00	21,500.00	378.00	3,780.00	25,280.00	
3.4	น้ำชักแห้ง	14 กก.	50.00	700.00	-	-	700.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้น	5,327 กก.	21.92	116,767.84	2.80	13,850.20	130,618.04	
4.2	เหล็กฉาก No 18	107 กก.	43.00	4,601.00	-	-	4,601.00	
รวมยอดค่าไป				264,594.04		50,052.40	314,646.44	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ห้องสุขาขนาด 30 ม² (ตอกเข็ม)**
 สถานะก่อสร้าง บ้านสองชั้น หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอคลองเตย จังหวัดสุพรรณบุรี **รายการเลขที่ 2-3**
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน **แบบเลขที่ 311/030**
 ประมาณการโดย องค์การนิเวศน์ส่วนตำบลบางพลี **เนื้อพื้นที่ ก.ก. 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	5. งานท่อและอุปกรณ์			264,594.04			314,846.44	
5.1	ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ ๔"	3 ท่อน	2,900.00	8,700.00	100.00	300.00	9,000.00	
5.2	ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ 3"	6 ท่อน	1,970.00	11,820.00	140.00	840.00	12,660.00	
5.3	หน้างานเหล็กต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ 4"	9 ตัว	190.00	1,710.00			1,710.00	
5.4	ประกับขนาด ๑๘ 4"	14 แผ่น	20.00	280.00			280.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กต่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ๑๘ 4" (ตีแปด)	1 ตัว	1,210.00	1,210.00			1,210.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กต่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ๑๘ 3" (ตีแปด)	2 ตัว	1,080.00	2,160.00			2,160.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กต่อ 22 1/2 หน้างาน 1 ด้าน ๑๘ 3"	2 ตัว	540.00	1,080.00			1,080.00	
5.8	หน้างานเหล็กต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ 3"	25 ตัว	130.00	3,250.00			3,250.00	
5.9	ประกับขนาด ๑๘ 3"	42 แผ่น	20.00	840.00		9,000.00	9,840.00	
5.10	ฉลิตหน้างาน	136 ตัว	20.00	2,720.00			2,720.00	
5.11	ข้องเหล็กต่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ๑๘ 3"	4 ตัว	760.00	3,040.00			3,040.00	
5.12	ตามงานเหล็กต่อหน้างาน 3 ด้าน ๑๘ 3"	1 ตัว	930.00	930.00			930.00	
5.13	ประกับเหล็กต่อหน้างาน ๑๘ 3" แบบสองข้าง	1 ชุด	3,850.00	3,850.00			3,850.00	
5.14	ข้องเหล็กต่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ๑๘ 3"	1 ตัว	750.00	750.00			750.00	
5.15	ข้อโค้งเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม ๑๘ 3"	1 ตัว	384.00	384.00			384.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	138.00	3,312.00			3,312.00	
	รวมยอดค่าไป			310,640.04		60,192.40	368,140.44	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ห้องประชุมขนาด 30 ม.² (ตอกเริ่ม)**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายการเลขที่ 2.3

แบบเลขที่ 3111030

เมื่อวันที่ ๓๑. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				310,640.04		60,192.40	368,140.44	
5.17	วัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ 38 *	72 ตัว	18.00	1,296.00			1,296.00	
5.18	เบรคมือเหล็ก	24 ตัว	12.00	288.00			288.00	
6.1	6. งานปูงาน. คอนกรีต	180 ตร.ม.	38.00	6,840.00	46.00	8,280.00	15,120.00	
7.1	7. งานพาด	180 ตร.ม.	30.00	5,400.00	30.00	5,400.00	10,800.00	
7.2	พาดไม้	12 ตร.ม.	35.00	420.00	35.00	420.00	840.00	
7.3	พาดไม้	55 ตร.ม.	120.00	6,600.00	35.00	1,925.00	8,525.00	
8.1	8. งานอื่น ๆ	1 ชุด	14,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	
8.2	บันไดเหล็กขึ้นลงห้องประชุม	1 ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
8.3	เสารับส่งน้ำกับ ด้านทางสุด	1 ช่วง	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
8.4	เสารับ คสล. สำหรับปู 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	1 ต้น	350.00	350.00	30.00	30.00	380.00	
8.4	บันไดปูนขึ้น ยาว 2.50 ม.	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
8.5	ตะแกรงกรองท่อปูนขึ้น ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00	-	-	490.00	
8.6	ป้ายแขวนระดับน้ำ เติมน้ำ-ได้ พายกวาง	3 ชุด	6,500.00	19,500.00	1,500.00	4,500.00	24,000.00	
8.7	แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม.	1 แผ่น	75.00	75.00	-	-	75.00	
	รวมตลอดไป			376,540.04		82,717.40	446,574.44	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ห้องใต้ดินขนาด 30 ม.² (ตอกเข็ม)**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

รายการเลขที่ 2.3
 แบบเลขที่ 3111030
 เนื้อพื้นที่ ก.ล. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.1	9.1.1.เสาเข็ม	8 ต้น	376,549.04	3,012,392.32		82,717.40	446,574.44	
	0.26 x 0.26 ม. ลึก 20 ม.		9,500.00	76,000.00	1,460.00	11,680.00	87,680.00	
	รวมเงิน			452,549.04		94,397.40	534,254.44	
	คิดเป็นเงินค่าจ้าง						534,200.00	

ประมาณราคา
 (นายสง่า ศวเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๖๗
 พ.๑๐. ๒๕๖๓
 (พันจ่าเอกพิเชษฐศักดิ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

เงินชอบ
 (นายปราศรัย แสงสว่าง)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประปาส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะพง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3.4

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แผนครั้งที่ 911005

ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เมื่อวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กขนาดสี่แฉก 1/2" x 3/4"	3 ท่อน	2,670.00	8,010.00	140.00	420.00	8,430.00	
2	ท่อเหล็กขนาดสี่แฉก 3/4" x 1"	5 ท่อน	1,832.00	9,160.00	100.00	500.00	9,660.00	
3	ท่อเหล็กขนาดสี่แฉก 1" x 1 1/4"	1 ท่อน	235.00	235.00	60.00	60.00	295.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	46.00	46.00	40.00	40.00	86.00	
5	ข้องานเหล็กขนาดสี่แฉก 100 มม. dia 4"	1 ตัว	297.00	297.00			297.00	
6	ข้องานเหล็กขนาดสี่แฉก 150 มม. dia 3"	1 ตัว	168.00	168.00			168.00	
7	ข้องานเหล็กขนาดสี่แฉก 200 มม. dia 3/4"	2 ตัว	11.00	22.00			22.00	
8	ข้อต่อเหล็กขนาดสี่แฉก 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	980.00	1,960.00			1,960.00	
9	ข้อต่อเหล็กขนาดสี่แฉก 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	6 ตัว	760.00	4,560.00			4,560.00	
10	สามทางเหล็กขนาดสี่แฉก หน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	930.00	930.00			930.00	
11	สามทางดงเหล็กขนาดสี่แฉก dia 4"	2 ตัว	292.00	584.00		1,400.00	1,984.00	
12	สามทางดงเหล็กขนาดสี่แฉก dia 3"	1 ตัว	159.00	159.00			159.00	
13	ข้อต่อเกลียวเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว dia 3/4"	1 ตัว	3.00	3.00			3.00	
14	หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	6 ตัว	220.00	1,320.00			1,320.00	
15	หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14 ตัว	170.00	2,380.00			2,380.00	
16	ประกับยาง dia 4"	9 แผ่น	20.00	180.00			180.00	
17	ประกับยาง dia 3"	18 แผ่น	20.00	360.00			360.00	
รวมตลอดไป				30,374.00		2,420.00	32,794.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **การประปาส่วนท้องถิ่นภาคกลาง**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองงิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี รายการที่ 3.3
 ส่วนเหล็กโบลิซีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 911007
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เมื่อกันที่ กค. 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เงินใน	ราคาต่อหน่วย	เงินใน		
1	ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๖ ๒"	0.17	1,143.00	194.31			194.31	
2	ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๖ ๓"	0.17	1,832.00	311.44			311.44	
3	ซีเมนต์ลักษณะถัง ๑๐๐ ม.ม. ๑๑๖ ๓"	1.00	168.00	168.00			168.00	
4	ซีเมนต์ลักษณะถัง ๑๐๐ ม.ม. ๑๑๖ ๒"	2.00	62.00	124.00			124.00	
5	ฉนวนใยหินลักษณะถัง ๑๑๖ ๒"	3.00	30.00	90.00			90.00	
6	ปูนฉาบลักษณะถัง ๑๑๖ ๒"	2.00	88.00	176.00		100.00	276.00	
7	หน้างานเหล็กท่อประปา ๑๑๖ ๓"	1.00	150.00	150.00			150.00	
8	ซีเมนต์ลักษณะถังหน้างาน ๒ ด้าน ๑๑๖ ๓ ๑๒ ๒ นิ้ว	1.00	180.00	180.00			180.00	
9	เหล็กวงแหวน ๑๑๖ ๒"	1.00	380.00	380.00			380.00	
10	ประตูปูนของถัง ๑๑๖ ๒"	1.00	300.00	300.00			300.00	
11	เนื้อเหล็กหน้างาน ๑๑๖ 1/2"	4.00	10	40.00			40.00	
12	ประตูปูนวง ๑๑๖ ๓"	1.00	20.00	20.00			20.00	
13	ตะปันทันก๊วย	1.00	12.00	12.00			12.00	
14	ห้าบาท	9.00	-	-		10.00	90.00	
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (พื้นดินนี้ยกกว่า 300 กก/พ.ม.)	0.32	2,150.00	677.25		376.00	118.44	795.69
16	เหล็กเส้นขนาด ๑๑๖ ๑๐ ม. (4.99 กก./เส้น)	11.00	21.35	234.86		2.60	28.60	263.46
17	ค่าติดตั้งรวมทั้งรวมค่า ๑๑๖ ๓๐"	60.00	20.00	1,200.00		-	-	1,200.00
รวมยอดคงไป								4,594.90

ประมาณราคาก่อสร้าง **การประสานพื้นที่ปลูกอบตาสล**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอลำลูกหลวง จ.สิงห์บุรี
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

รายการเลขที่ 3.3
 แบบเลขที่ 811007
 หน้าที่ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมตลอดทุกข		4,257.86			337.04	4,594.90	
	รวมเงิน		4,257.86			337.04	4,594.90	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,500.00	

ประมาณราคา 
 (นายเสถียร ศาว์วรงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ศรท พ.จ.อ. 
 (พันจ่าเอกวิเศษศักดิ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี
 ณที่ประชุม
 (นายประสิทธิ์ แสนภักดี)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงงานน้ำดื่ม

สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองสนม หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอหนองเสือ จังหวัดสระบุรี
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณการโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
	รายการเลขที่ 3.4
	แบบเลขที่ 01-006
	เมื่อวันที่ ๒๕/๖/๕๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ซีเมนต์ภายนอก. dia 3"	1 ท่อน	1,832.00	1,832.00			1,832.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ซีเมนต์ภายนอก. dia 2 1/2"	1 ท่อน	1,408.00	1,408.00			1,408.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ซีเมนต์ภายนอก. dia 1 1/2"	2 ท่อน	286.00	572.00			572.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น B. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	46.00	46.00			46.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	69.00	207.00			207.00	
6	สามทางลงท่ออบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	12.00	48.00			48.00	
7	สามทางขึ้นท่ออบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	18.00	36.00			36.00	
8	ข้อโค้งเหล็กต่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	750.00	750.00			750.00	
9	ข้อโค้งเหล็กต่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	760.00	2,280.00			2,280.00	
10	สามทางเหล็กต่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	930.00	2,790.00			2,790.00	
11	หน้างานเหล็กต่อท่อขึ้น dia 3"	7 ตัว	150.00	1,050.00		3,200.00	4,250.00	
12	หน้างานเหล็กต่อท่อขึ้น dia 3/4"	2 ตัว	20.00	40.00			40.00	
13	ข้อต่อเหล็กต่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ๓ต 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	520.00	1,040.00			1,040.00	
14	ข้อต่อท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ตัว	80.00	160.00			160.00	
15	ข้อต่อท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	150.00	300.00			300.00	
16	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	8.00	88.00			88.00	
17	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	6 ตัว	8.00	64.00			64.00	
รวมยอดค่าไป				12,711.00		3,200.00	15,911.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง **การประสานภายในโรงเรียน**
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอหนองเสือ จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาสถาที่ 34
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการฯ กรมศึกษาธิการ แบบเลขที่ 911006
ประมาณการโดย องค์การนิเทศส่วนกลางพลับ ญีุ่ยนี 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมของสดทุก			25,267.00		3,600.00	28,867.00	
	รวมเงิน			25,267.00		3,600.00	28,867.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						28,860.00	

ประมาณราคา
 (นายสง่า ศาตธีระ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ พ.จ.อ. ไร่
 (พันจ่าเอกพิเชษฐ แซ่มณี)
 ปลัดกองช่างบริหารส่วนกลางพลับ

อนุมัติ
 (นายประสิทธิ์ แซ่ทรงฤทธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำภาคเหนือผู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเลขที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	รายการเลขที่	4.1
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน	แบบเลขที่	รายการเฉพาะ
ประมาณการโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี	เมื่อวันที่	ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	เครื่องสูบน้ำภาคเหนือ submersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW)	1 เครื่อง	32,000.00	-	-	-	32,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,000.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำภาคเหนือขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW)	1 ผู้	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	รวมเงิน (2+3)		15,000.00			3,500.00	18,500.00	
	คิดเป็นเงินค่ารวม					3,500.00	50,500.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						50,500.00	

ประมาณราคา
 (นายสง่า สารเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ
 พ.จ.อ. ๒๕๐
 (พันจ่าเอกกฤษณะศักดิ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

เป็นชอบ
 (นายประทีป แสนทวีพ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **การติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์** รายการเลขที่ 4.2
 สถานีก่อสร้าง บ้านคลองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ รายการ เลขตามผัง
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เมื่อวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำของโรงงาน 3 แรงม้า 1 เซต (2.2 KW)	2 เซต	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
2	ค่าแม่เหล็กตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เซต	-	64,000.00	1,000.00	2,000.00	64,000.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำของโรงงาน 3 แรงม้า 1 เซต (2.2 KW)	2 ชั่วโมง	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			94,000.00		4,000.00	98,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						98,000.00	

ประมาณราคา 
 (นายสง่า ตาวีรัง)
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ราคา **พ.จ. 155**
 (พันห้าร้อยห้าสิบห้า บาทถ้วน)
 ไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

เป็นขอ
 นายปราณี สุขสำพันธ์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี


ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
 สถานีกักต้ง บ้านคลองสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 4.3
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แผนเลขที่ รายการ เลขต่าง
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี ปีที่ ก.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เงินสมทบละลายคลอรีน	1 ถัง	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
4	เครื่องวัดระดับคลอรีนสองท่อ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	รวมเงิน (1-4)			13,600.00			13,600.00	
	คิดเป็นเงิน			13,600.00			13,600.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง			500.00	500.00	500.00	
	รวมเงิน (5)				500.00	500.00	500.00	
	รวมเงิน			13,600.00		500.00	14,100.00	
	คิดเป็นเงินค่าจ้าง					500.00	14,100.00	

ประมาณราคา

 (นายส่ง คำเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ศรท. **ว.ป.ล.ส.จ.**
 (พันจ่าเอกพิเชษฐ สมนิทร์)
 ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลบางพลี

เงินขอ

 (นายประพัทธ์ นวาทพันธ์)
 นายกองช่างบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดอุพพรรนบุรี	รายการเลขที่	4.5
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน	แบบเลขที่	รายการ ๒๒๕๘๔
ประมาณการโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	เมื่อวันที่	กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	ชุด	2,700.00					
	รวมเงิน							
	คิดเป็นเงิน							

ประมาณราคา

 (นายสง่า ตาเมือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินรวม ๗,๑๑,๒๖๕
 (พันเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้า)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เงินรวม ๗,๑๑,๒๖๕
 (นายปราศรัย สว่างทรัพย์)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ** รายการเลขที่ 4.6
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ กท. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	จากต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	๑๓	2,700.00					
	รวมเงิน							
	คิดเป็นเงิน							

ประมาณราคา 
 (นายสุภา ศวงใจ)
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เงินรวม **๒.๓๐.๒๖๓**
 (พันจําเอกพันสองร้อย สามสิบ)
 ปัดเศษด้วยการปัดทวนส่วนค่าลบบางส่วน

เงินรวม 
 (นายปราศรัย แสงทวีพร)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ประมาณราคาทำก่อสร้าง **ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 4.7
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน แผนเลขที่ รายการเฉพาะเลข
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี มีวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 ชุด	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
		รวมเงิน			16,000.00	16,000.00	16,000.00	
		คิดเป็นเงินค่างาน				16,000.00	16,000.00	

ประมาณราคา
 (นายสุภา สารกิจง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ
 (พันจ่าเอกพัฒนาพงษ์ แสนโพธิ์)
 มีคำสั่งการเป็นารส่วนตำบลสระบุรี

เงินชอบ
 (นายปวิศร์ แสงจันทร์)
 นายองค์การเป็นารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ที่ (20x20 ม.)** รายการเลขที่ 4.8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดสมุทรสาคร
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี กท. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				4,980.00			6,292.00	
	รวมยอดรวม							
2.1	รับเสาเข็ม 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)	1 ชุด ม.	-	-	80.00	80.00	80.00	
2.2	จุดคืนฐานฐานยกบนดิน	0.105 ชุด ม.	2,150.00	225.75	375.00	39.48	265.23	
2.3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปริมาณใช้ต่อช่วง 320 กก.คอน.ม.)	180 ม.	4.00	720.00	2.00	360.00	1,080.00	
2.4	ทรายถมบน หนา 12 ซม. 2.64 มล.	9 ตัน	350.00	3,150.00	30.00	270.00	3,420.00	
2.5	เสาเข็ม คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	81 ตัว	10.00	810.00	-	-	810.00	
	นิต ด. 4 มล.			4,830.15		749.46	5,579.63	
	รวมเงิน (2)			9,502.15		2,061.00	11,563.15	
	รวมเงิน (1+2)			475.11		103.05	578.16	
	รับเสาเข็ม ลิดเป็นเงินต่อเมตร	77 ม.	475.11	36,583.28	103.05	7,934.85	44,518.13	
	รับเสาเข็ม ลิดเป็นเงินรวม			36,583.28		7,934.85	44,518.13	
	รวมเงิน			36,583.28		7,934.85	44,518.13	
	คิดเป็นเงินค่างาน						44,500.00	

ประมาณราคา  (นายสุภา ศาว์เรือง) ผู้ชำนาญการก่อสร้าง
 ๒๖๖ (หน้างานที่ถนนหน้าเขื่อน) นายช่างที่ปรึกษาส่วนตำบลบางพลี
 ๒๖๖ (หน้างานที่ถนนหน้าเขื่อน) นายช่างที่ปรึกษาส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **งานเจาะบ่อบาด** รายการเลขที่ 4.11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอคลองเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ -
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เมื่อวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเจาะบ่อ เจาะบ่อบาดขนาดบ่อ 150 มม. (6 นิ้ว) เหล็ก ASTAMA - 120 ซานติเมตร เจาะบ่อไม่ใช้บักเบียร์	120 บ่อ	920.00	110,400.00	-	-	110,400.00	
	รวมเงิน			110,400.00			110,400.00	
	คิดเป็นเงินค่าจ้าง						110,400.00	

ประมาณราคา
 (นายสง่า ดาวเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินขอรับ
 (พันจ่าเอกพิเชษฐ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เงินขอรับ
 (นายปราณี แสนทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **งานถมดิน**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี รายการเลขที่ 4.11
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ -
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี เมื่อวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานถมดิน ปริมาตรดินถม	960.00	89.20	85,632.00	-	-	85,632.00	
	ไม่ตั้งโต๊ะ งบเงิน							
				รวมเงิน			85,632.00	
				คิดเป็นเงินค่างาน			85,600.00	

ประมาณราคา 
 (นายสัง สาทเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินรวม **๘๕,๖๐๐.๐๐**
 (ห้าหมื่นหกพันยี่สิบแปดบาทถ้วน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

เงินรวม 
 (นายภาณุวัชร แสงทรัพย์)
 นายกองเอกบริหารส่วนตำบลบางพลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดอุตรดิตถ์ รายการละที่ 3.5
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แผนอยู่ที่ xxxxxxxx,911001
 ประมาณการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เมื่อวันที่ กค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.5 (พร้อมตัวประกอบ)	250 ฟุต	373.00	93,250.00	150.00	37,500.00	130,750.00		
2	ซีเมนต์ 90 กก. 3 นิ้ว ชั้น ๘.5	40 คิว	100.00	4,000.00			4,000.00		
3	ซีเมนต์ 45 กก. 3 นิ้ว ชั้น ๘.5	30 คิว	110.00	3,300.00			3,300.00		
4	ตะขวง 3 นิ้ว	10 คิว	44.00	440.00			440.00		
5	กากบาท 1000 กรัม	10 คิว	500.00	5,000.00			5,000.00		
6	นอตสควาร์ 3 นิ้ว	7 คิว	300.00	2,100.00			2,100.00		
7	สามทาง 3 นิ้ว สด 4 ชุด	70 คิว	145.00	10,150.00			10,150.00		
8	สามทางสด 3 นิ้ว	7 คิว	148.00	1,022.00			1,022.00		
								รวมยอดค่าใช้จ่าย	156,742.00

ผู้เสนอใบเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านดอนสงวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลับ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน(ประปาหมู่บ้าน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนสงวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลับ โดยสังเขป รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 ๑. ประเภทงานอาคาร
 - ๑.๑ โรงสูบน้ำ
 - ๑.๒ รางระบายน้ำ
 - ๑.๓ ป้ายการประปา
 - ๑.๔ ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส
 - ๑.๕ ประตูรั้ว (เฉพาะประตู)
 - ๑.๖ รั้วลวดหนาม
 ๒. ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๒.๑ ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม. ต่อ ชม.
 - ๒.๒ ถังน้ำใส ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลบ.ม.
 - ๒.๓ หอดึงสูง ขนาดบรรจุ ๓๐ ลบ.ม.
 ๓. ประเภทงานสาธารณูปโภค
 - ๓.๑ ระบบท่อส่งน้ำดิบ
 - ๓.๒ การประสานท่อระหว่างระบบ
 - ๓.๓ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
 - ๓.๔ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
 - ๓.๕ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
 ๔. ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา
 - ๔.๑ เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๒ เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
 - ๔.๓ การประสานไฟฟ้าภายใน
 - ๔.๔ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน
 - ๔.๕ เครื่องมือประจำการประปา
 - ๔.๖ งานเจาะบ่อบาดาล
 - ๔.๗ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๘ เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ
 - ๔.๙ เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ
 - ๔.๑๐ งานดินถม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๔๑๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีรายการการราคากลาง

๕.๑ ราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

๕.๓ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทางสะพาน
ท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง

๕.๔ อ้างอิงประมาณการราคาค่าก่อสร้างของสำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสง่า ดาวเรือง	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ น.ส. สิวาลัย สงกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ น.ส. นุชนาฏ หล้าดี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ